• оформление предупредительных надписей, например: «Внимание! Объект охраняется» или «Осторожно! Объект охраняется собаками!».

7. Формирование у охранника специальных навыков, создающих условия для использования различных тактических приемов и технических средств охраны.

8. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны объекта.

На первом этапе охрана обеспечивает, главным образом, сохранность ограждений, систем освещения строительной площадки, бытовых специализированных времянок, вагончиков. С приходом на объект строительной технике забота о сохранности строительных машин и механизмов, запасных частей к ним, горюче-смазочных материалов, электрооборудования и электрокабелей становится главной задачей сотрудников охраны

В последующем появляются строительные материалы, изделия, разного рода оборудование. На этих этапах строительства главное внимание со стороны охраны должно уделяться контролю за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, правильному их складированию, размещению их в оборудованных складах, в защищенных местах. В этот период сотрудники охраны тесно взаимодействуют с ответственными за эти товарно-материальные ценности лицами.

В соответствии с п. 8 и табл. 2 СП 132.13330.2011 проектируемые объекты обеспечивают возможность оснащения и применения следующих средств защиты (рекомендуемые средства защиты):

1. СКУД – система контроля и управления доступом. На период строительства рекомендуется установка элементов системы СКУД на въезде на строительную площадку. Доступ на строительную площадку осуществляется только по специальным пропускам, оформленным в установленном порядке строительно-монтажной организацией, осуществляющей производство строительно-монтажных работ. Строительная площадка является опасной зоной и доступ посторонних лиц на строительную площадку строго запрещен.

2. СРвД – средства визуального досмотра. На период строительства рекомендуется установка элементов системы СРвД на въезде на строительную площадку. Проектной документацией рекомендуется осуществлять визуальный досмотр всех лиц и техники, осуществляющей въезд на строительную площадку.

24. Технико-экономические показатели по организации строительства.

п.п.	Показатели	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Сметная стоимость строительства	млн. руб.	779,131
2.	Продолжительность строительства В том числе: продолжительность подготовительного периода	мес (год) мес	39(3,25) 2
3.	Средняя численность работающих на выполнении СМР и подсобных производствах	чел.	96
4.	Нормативная трудоёмкость строительства	чел/час	627192,48